

変更理由書

(発注担当課：高齢介護課)

1 工 事 名 : 恵和園歩道修繕工事

2 工事場所 : 上尾市大字領家地内

3 工 種 : 舗装工事業
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 5 年 5 月 2 5 日から 令和 5 年 9 月 3 0 日まで	令和 一 年 一 月 一 日から 令和 一 年 一 月 一 日まで
契 約 金 額 (税 込)	4, 3 7 8, 0 0 0 円	4, 8 2 6, 8 0 0 円
工 事 概 要	除草 . . . 139m ² 集草 . . . 139m ² 積込運搬 . . . 139m ² 除草処分 . . . 97kg 掘削 (t =1200) . . . 18m ³ 発生土埋戻し . . . 18m ³ 残土運搬処理 . . . 0m ³ 再生砂埋戻し . . . 25m ³ 地先境界ブロック撤去 . . . 23m L型再設置 . . . 20m 構造物とりこわし . . . 0m ³ コンクリート . . . 0m ³ 構造物とりこわし . . . 139m ² 上層路盤 (t =30) . . . 128m ² 上層路盤 (t =80) . . . 0m ² 上層路盤 (t =100) . . . 37m ² 表層 (t =30) . . . 165m ² 掘削 (t =340) . . . 4m ³ Co殻運搬処理 (無筋) . . . 9m ³	除草 . . . 134m ² 集草 . . . 134m ² 積込運搬 . . . 134m ² 除草処分 . . . 94kg 掘削 (t =1200) . . . 24m ³ 発生土埋戻し . . . 0m ³ 残土運搬処理 . . . 24m ³ 再生砂埋戻し . . . 42m ³ 地先境界ブロック撤去 . . . 22m L型再設置 . . . 20m 構造物とりこわし . . . 0.9m ³ コンクリート . . . 0.9m ³ 構造物とりこわし . . . 134m ² 上層路盤 (t =30) . . . 0m ² 上層路盤 (t =80) . . . 123m ² 上層路盤 (t =100) . . . 36m ² 表層 (t =30) . . . 159m ² 掘削 (t =340) . . . 3m ³ Co殻運搬処理 (無筋) . . . 10m ³

5 変更理由

- ① L型側溝を撤去したところ基礎コンクリートがあったため撤去・再設置を行う。
- ② 掘削した土を埋戻しに使用する設計であったが、木の根が密に伸びており、掘削土に細かい木の根が混入し、埋戻しとして使用不能のため、埋戻し土を再生砂へ変更する。それに伴い掘削土は処分を行う。
- ③ インターロッキングの下が砂の基礎 (t =50) であったため、舗装の路盤材として使用できないため、撤去を行う。それに伴い撤去した砂の基礎厚分については、上層路盤を追加し対応する。