

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 : 5-1公共（今泉）污水管渠築造工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字今泉地内
- 3 工 種 : 土木一式
(建設業法上の29分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 5 年 5 月 9 日から 令和 5 年 7 月 1 4 日まで	令和 一 年 一 月 一 日から 令和 一 年 一 月 一 日まで
契 約 金 額 (税 込)	6, 7 1 0, 0 0 0 円	5, 3 0 6, 4 0 0 円
工 事 概 要	工事延長 L=62.2m 污水管布設工(リブ付硬質塩化ビニル 管 φ200mm) 59.8m 管路掘削 99.1m ³ 管路埋戻(再生砕石, ｸﾝﾊﾟ) 20.8m ³ 管路埋戻(発生土, 振動ﾎｰﾗ) 5.6m ³ 管路埋戻(発生土, ｸﾝﾊﾟ) 3.5m ³ 管路埋戻(改良土, 振動ﾎｰﾗ) 50.6m ³ 管路埋戻(発生土, ｸﾝﾊﾟ) 4.0m ³ 発生土処理 20.7m ³ 組立1号マンホール設置工 2箇所 組立塩ビマンホール設置工 1箇所 内副管 1箇所 付帯工 1式	工事延長 ー 污水管布設工(リブ付硬質塩化ビニル 管 φ200mm) ー 管路掘削 79.0m ³ 管路埋戻(再生砕石, ｸﾝﾊﾟ) 20.4m ³ 管路埋戻(発生土, 振動ﾎｰﾗ) 8.0m ³ 管路埋戻(発生土, ｸﾝﾊﾟ) 0m ³ 管路埋戻(改良土, 振動ﾎｰﾗ) 33.1m ³ 管路埋戻(発生土, ｸﾝﾊﾟ) 0m ³ 発生土処理 28.8m ³ 組立1号マンホール設置工 ー 組立塩ビマンホール設置工 ー 内副管 0箇所 付帯工 ー

5 変更理由

<p>契約締結後に試掘調査を行った結果、以下のとおり変更する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ No.112-2～No.112-3 区間において、ガス管が想定よりも浅く埋設されていたため、管底高を約 50cm 浅く変更する。 ・ 管底高の変更に伴い、No.112-2_1 号マンホールの内副管を廃止する。 ・ No.112-3_1 号マンホールの設置位置に想定外の雨水管（VU φ200）が埋設されていることが確認されたことから、位置を 20cm 下流側に変更する。 <p>以上の結果、減額とする。</p>
