

変更理由書

(発注担当課：交通防犯課)

- 1 工 事 名 : 上尾駅東口バス停新設工事
- 2 工事場所 : 上尾市宮本町地内
- 3 工 種 : 土木一式
(建設業法上の29分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年 11月 19日から 令和7年 3月 31日まで	令和-年 -月 -日から 令和-年 -月 -日まで
契 約 金 額 (税 込)	8,910,000 円	13,955,700 円
工 事 概 要	インターロッキング撤去 87㎡ L型集水桝撤去 4基 掘削 77㎡ 下層路盤 (車道) 87㎡ 上層路盤 (車道) 87㎡ 基層 (車道) 87㎡ 表層 (車道) 87㎡ 上層路盤 (歩道) 30㎡ 表層 (歩道) 30㎡ L型側溝 47m 雨水取付管 4箇所 L型集水桝 4基 標識移設 4箇所 防護柵設置 44m 車止めポール設置 6基	インターロッキング撤去 89㎡ L型集水桝撤去 3基 掘削 79㎡ 下層路盤 (車道) 89㎡ 上層路盤 (車道) 89㎡ 基層 (車道) 99㎡ 表層 (車道) 157㎡ 上層路盤 (歩道) 36㎡ 表層 (歩道) 36㎡ L型側溝 51m 雨水取付管 3箇所 L型集水桝 3基 標識移設 2箇所 防護柵設置 40m 車止めポール設置 9基 (新規) コンクリート切断 33m 路面切削 53㎡ ハンドホール高さ調整 1箇所 塩ビ製マンホール設置 1箇所 石柱移設 3基 車止め (U型) 設置 2基 伐根 1箇所

5 変更理由

バス停新設に伴う区画線消去により舗装面に段差が生じることが判明したことから、路面切削と舗装表層工(車道)を増工する。

植栽掘削時に電気設備のハンドホールが埋設されていることが判明し、高さの調整が必要なことから調整工を1箇所追加する。

歩行者が安全に通行できるように工事終点部に車止め(U型)を2基設置する。また、始点部の車止めポールの間隔を1mに見直すことで設置本数を3本増工する。