

変更理由書

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: ニツ宮地内(市道30660号線、外3路線)配水管布設工事
- 2 工事場所: 上尾市ニツ宮地内
- 3 工 種: 土木一式
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年5月10日 から 令和6年11月29日 まで	令和6年5月10日 から 令和6年12月27日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	61,363,500 円	61,248,000 円
工 事 概 要	<div>鑄鉄管布設工292.6m</div> <div>材料</div> <div>GX 直管 φ 752本</div> <div>GX 曲管 φ 75×90°2個</div> <div>GX 乙字管 φ 100×3001個</div> <div>GX 乙字管 φ 200×3005個</div> <div>GX 継ぎ輪(特殊押輪) φ 1001個</div> <div>K 継ぎ輪 φ 752個</div> <div>フランジ短管 φ 75×1501個</div> <div>GX 乙字管 φ 200×450-</div> <div>GX 短管1号 φ 75-</div> <div>土工</div> <div>土留工 2.0m20.9m</div> <div>土留工 2.5m1.6m</div> <div>管工</div> <div>GX継手接合 直管 φ 752口</div> <div>GX継手接合 異形管 φ 758口</div> <div>GX継手接合 異形管 φ 10012口</div> <div>GX継手接合 異形管 φ 20015口</div> <div>メカニカル継手 φ 754口</div> <div>鑄鉄管吊込み据付 φ 759.7m</div> <div>鑄鉄管吊込み据付 φ 200266.3m</div>	<div>鑄鉄管布設工293.9m</div> <div>材料</div> <div>GX 直管 φ 755本</div> <div>GX 曲管 φ 75×90°4個</div> <div>GX 乙字管 φ 100×3000個</div> <div>GX 乙字管 φ 200×3002個</div> <div>GX 継ぎ輪(特殊押輪) φ 1000個</div> <div>K 継ぎ輪 φ 751個</div> <div>フランジ短管 φ 75×1502個</div> <div>GX 乙字管 φ 200×4501個</div> <div>GX 短管1号 φ 751個</div> <div>土工</div> <div>土留工 2.0m11.8m</div> <div>土留工 2.5m4m</div> <div>管工</div> <div>GX継手接合 直管 φ 754口</div> <div>GX継手接合 異形管 φ 7510口</div> <div>GX継手接合 異形管 φ 1009口</div> <div>GX継手接合 異形管 φ 20013口</div> <div>メカニカル継手 φ 752口</div> <div>鑄鉄管吊込み据付 φ 7514.1m</div> <div>鑄鉄管吊込み据付 φ 200263.2m</div>

5 変更理由

請負契約締結後の試験掘りの結果、既存の地下埋設物の埋設位置が異なることが判明し、一部の配管を変更する必要が生じたことから、該当する材料及び土工、管工を変更する。
工事箇所周辺のう回路の調整に時間を要したことから、工期を延伸する。