

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 : 6－1 公共中新井（補）污水管渠築造工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字中新井地内
- 3 工 種 : 土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 6 年 1 1 月 6 日から 令和 7 年 3 月 2 5 日まで	令和 6 年 1 1 月 6 日から 令和 7 年 4 月 2 5 日まで
契約金額 (税込)	20,975,900円	20,098,100円
工事概要	污水管布設工（リブ付硬質塩化ビニル管 φ 200mm）：106.6m 組立 1 号人孔設置工：3基 組立塩ビ人孔設置工：2基 取付管工：19箇所 水替工：1式	污水管布設工（リブ付硬質塩化ビニル管 φ 200mm）：106.7m 組立 1 号人孔設置工：2基 組立塩ビ人孔設置工：3基 取付管工：17箇所 水替工：1式（廃止）

5 変更理由

<p>本工事において、下記事由の通り数量の増減および工期の延長が生じるため、変更する。</p> <div><div>1. 路線延長の変更並びに管底高の変更について</div><div>契約締結後の事前調査及び試掘調査の結果、既設雑排水管との離隔を確保するため、人孔の設置位置及び種類を変更する。 污水管布設工（リブ付硬質塩化ビニル管 φ 200mm）：+0.1m 組立 1 号人孔設置工：-1 基 組立塩ビ人孔設置工：+1 基</div><div>2. 水替工の廃止について</div><div>湧水の確認が無かったことから、水替工を廃止する。 [廃止] 水替工：1 式</div><div>3. 取付管工について</div><div>別路線で計画していた取付管 1 箇所を地権者の要望により本路線で施工する。また、本路線で計画していた取付管について、別路線からの接続を希望する地権者がいること及び、意向が確認できない地権者がいることから 3 箇所減とし、変更する。 取付管工：-2 箇所</div><div>4. 工期延長について</div><div>本路線は狹隘で住宅密集地であり、工場の搬入搬出もあることから、出入りによる迂回路の調整等に時間を要したことに加え、污水管埋設深さが深く（約 3m）、他埋設管が輻輳しているため、位置確認をしながらの作業となり、想定よりも進捗に遅れが生じていることから、工期を延長する。 当 初 令和 6 年 1 1 月 6 日 から 令和 7 年 3 月 2 5 日まで 変 更 令和 6 年 1 1 月 6 日 から 令和 7 年 4 月 2 5 日まで</div><p>以上の結果、減額および工期変更する。</p></div>
--