


令和 7 年度								工 事 仕 様 書							
工 事 名		7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事													
工 事 場 所		上尾市宮本町地内外													
路 河 川 名 称															
事 業 名															
工 事 大 要		取付管更新工 79 箇所													

変 更 理 由							
備 考							
地 区	県南(北本県土整備)		労務費補正	1.04	機械経費（賃料）補正	1.02	
単価適用年月	令和07年09月01日付 公共						
工 期	当初	自		至			
		日数					
	変更				至		
経費適用年月	公共 令和06年度						
主たる工種	下水道工事（ 2 ）						
施工地域	一般交通影響有り(2)-2						
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工 事 価 格						
	消費税相当額						
	合 計						
請 負	工 事 価 格						
	消費税相当額						
	合 計						
	請 負 増 減 額						
週休 2 日区分	4週8休補正(月単位)						


7-1 公共(宮本町)取付管更新工事

位置図



— 工事箇所

位置図



7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

本工事費内訳書					
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
下水道工事（ 2 ）01	1	式			
管路	1	式			
取付管工	1	式			
管路土工	1	式			
人力掘削	14	m3			明 1 号
掘削	142	m3			明 2 号
埋戻し	84	m3			明 3 号
発生土運搬処理	156	m3			明 4 号
管路布設工	1	式			
取付管布設工 φ 150（3m未満）	47	箇所			明 5 号
取付管布設工 φ 150（3～5m）	8	箇所			明 6 号
取付管布設工 φ 150（5～12m）	2	箇所			明 7 号
陶管変換継手	79	個			明 8 号
支管接続用可とう継手 本管 φ 250,300/取付管 φ 150	55	個			明 9 号

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

本工事費内訳書					
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
支管接続用可とう継手 本管 φ 350 ~ 900 / 取付管 φ 150	24	個			明 10 号
マンホール用可とう継手 φ 150	3	個			明 11 号
取付管撤去工 φ 150	145	m			明 12 号
管路土留工	1	式			
アルミ矢板土留 2.0m	9	m			明 13 号
アルミ矢板土留 2.5m	9	m			明 14 号
アルミ矢板土留及び軽金属支保工損料	1	式			明 15 号
開削水替工	1	式			
開削水替	1	式			明 16 号
道路復旧工	1	式			
舗装版切断5cm	241	m			明 17 号
舗装版切断12cm	106	m			明 18 号
舗装版破碎	128	m ²			明 19 号
As殻運搬処理	9	m ³			明 20 号

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

本工事費内訳書					
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
がれき類運搬処理	1	式			明 21 号
下層路盤（t=30cm） 再生切込砕石（RC-40）	133	m2			明 22 号
上層路盤（t=38cm） 再生粒調砕石（RM-40）	43	m2			明 23 号
上層路盤（t=21cm） 再生粒調砕石（RM-40）	90	m2			明 24 号
表層工（t=4cm） 再生密粒度As(13)	133	m2			明 25 号
付属施設	1	式			
特殊ブロック設置工	1	式			
特殊ブロック設置工	1	式			明 26 号 夜間
取付管工 （夜間）	1	式			
管路土工	1	式			
人力掘削	8	m3			明 27 号 夜間
掘削	98	m3			明 28 号 夜間
埋戻し	67	m3			明 29 号 夜間
発生土運搬処理	106	m3			明 30 号 夜間

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

本工事費内訳書					
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
管路布設工	1	式			
取付管布設工 φ150（3m未満）	4	箇所			明 31 号 夜間
取付管布設工 φ150（3～5m）	14	箇所			明 32 号 夜間
取付管布設工 φ150（5～12m）	4	箇所			明 33 号 夜間
取付管撤去工 φ150	91	m			明 34 号 夜間
管路土留工	1	式			
アルミ矢板土留 2.0m	14	m			明 35 号 夜間
アルミ矢板土留 2.5m	3	m			明 36 号 夜間
アルミ矢板土留 3.0m	5	m			明 37 号 夜間
アルミ矢板土留及び軽金属支保工損料	1	式			明 38 号 夜間
開削水替工	1	式			
開削水替	1	式			明 39 号 夜間
道路復旧工	1	式			
舗装版切断3cm	10	m			明 40 号 夜間

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

本工事費内訳書					
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
舗装版切断5cm	192	m			明 41 号 夜間
舗装版破碎	82	m ²			明 42 号 夜間
As殻運搬処理	4	m ³			明 43 号 夜間
下層路盤（t=30cm） 再生切込碎石（RC-40）	74	m ²			明 44 号 夜間
下層路盤（t=20cm） 再生切込碎石（RC-40）	4	m ²			明 45 号 夜間
下層路盤（t=10cm） 再生切込碎石（RC-40）	4	m ²			明 46 号 夜間
上層路盤（t=21cm） 再生粒調碎石（RM-40）	74	m ²			明 47 号 夜間
上層路盤（t=16cm） 再生粒調碎石（RM-40）	4	m ²			明 48 号 夜間
表層工（t=4cm） 再生密粒度As(13)	78	m ²			明 49 号 夜間
表層工（t=3cm） 再生密粒度As(13)	4	m ²			明 50 号 夜間
【仮設工】	1	式			
【交通誘導警備員】	1	式			
交通誘導警備員	1	式			明 51 号
交通誘導警備員（夜間）	1	式			明 52 号 夜間

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

本工事費内訳書					
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(積上げ)	1	式			
運搬費	1	式			
仮設材積込み・取卸し費 往復 積込2回 + 取卸2回	0.742	t			
仮設材等の運搬(1車1回) 往復 製品長12m以内 片道運搬距離10km	0.742	t			代 7 号
技術管理費	1	式			
土壌分析試験費	1	式			明 53 号
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			一般交通影響有り(2)-2
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			一般交通影響有り(2)-2
工事原価	1	式			

本工事費内訳書					
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
一般管理費等	1	式			金銭の保証を必要とする
(内 契約保証補正加算額)					
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

[illegible]

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

[illegible]

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

[illegible]

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

[illegible]

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

[illegible]

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

[illegible]

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

[illegible]

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

[illegible]

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

[illegible]

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

第 10 号 明細書						支管接続用可とう継手 本管φ350～900/取付管φ150						1 個 当り					
名 称 ・ 規 格						数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準							
下水道用可とう支管継手 本管φ350～900/取付管φ150						1	個										
計																	
単位当たり																	

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

[illegible]

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

[illegible]

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

[illegible]

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

第 14 号 明細書					
アルミ矢板土留 2.5m					
1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.5m以下	1	m			D 5 号
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.5m以下	1	m			D 6 号
土留支保工(軽量金属支保工) 設置・撤去(2段 3.5m以下)	1	m			単 2 号
計					
単位当たり					

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

[illegible]

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

[illegible]

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

第 17 号 明細書					
舗装版切断5cm					
(,) 100 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	100	m			P 2 号
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後、最終処分場に搬入	0.13	m3			
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 15kmまで	0.07	台			
計					
単位当たり					

[illegible]

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

[illegible]

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

[illegible]

[illegible]

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

[illegible]

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

[illegible]

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

[illegible]

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

[illegible]

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

[illegible]

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

[illegible]

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

[illegible]

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

[illegible]

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

[illegible]

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

[illegible]

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

第 36 号 明細書					
アルミ矢板土留 2.5m					
(,夜間) 1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.5m以下	1	m			D 14 号 夜間
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.5m以下	1	m			D 15 号 夜間
土留支保工(軽量金属支保工) 設置・撤去(2段 3.5m以下)	1	m			単 3 号 夜間
計					
単位当たり					

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

第 37 号 明細書					
アルミ矢板土留 3.0m					
(,夜間) 1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 3.0m以下	1	m			D 16 号 夜間
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 3.0m以下	1	m			D 17 号 夜間
土留支保工(軽量金属支保工) 設置・撤去(2段 3.5m以下)	1	m			単 3 号 夜間
計					
単位当たり					

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

[illegible]

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

[illegible]

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

第 40 号 明細書					
舗装版切断3cm					
(, 夜間) 100 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	100	m			P 12 号 夜間
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後、最終処分場に搬入	0.078	m3			
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 15kmまで	0.04	台			
計					
単位当たり					

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

第 41 号 明細書					
舗装版切断5cm					
(, 夜間) 100 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	100	m			P 12 号 夜間
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後、最終処分場に搬入	0.13	m3			
アスファルト切断濁水運搬費 積載量2t 運搬距離 15kmまで	0.07	台			
計					
単位当たり					

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

[illegible]

[illegible]

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

[illegible]

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

[illegible]

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

[illegible]

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

[illegible]

[illegible]

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

[illegible]

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

[illegible]

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

[illegible]

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

[illegible]

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

[illegible]

[illegible]

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

第 1 号 D代価					
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 加-5型 0.13m3 土質区分:砂					
100 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			4週8休補正(月単位)
普通作業員		人			4週8休補正(月単位)
砂 再生	126	m3			
小型バックホウ運転 加-5型 山積0.13m3(平積0.10)		日			
タンバ締固め	100	m3			P 22 号
諸 雑 費 (丸め)	1	式			
計					
単位当たり					
[条件] [A] = 3 土質区分 砂 [X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準 [C] = 126.000 m3 埋戻土数量			[B] = 2 [DS] = 2 [D] = 100.000 m3	バックホウ規格 加-5型 0.13m3 骨材区分 再生砂 タンバ締固め数量	

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

第 2 号 D代価 陶管撤去工 呼び径150mm 10 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			4週8休補正(月単位)
普通作業員		人			4週8休補正(月単位)
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) 加-5型 山積0.28m3(平積0.2)		日			
諸 雑 費 （率+丸め）		%			
計					
単位当たり					
[条件] [A] = 2 呼び径 150mm					

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

第 3 号 D代価 アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0m以下 100 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			4週8休補正(月単位)
特殊作業員		人			4週8休補正(月単位)
普通作業員		人			4週8休補正(月単位)
小型バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)		日			
諸 雑 費 （丸め）	1	式			
計					
単位当たり					
[条件] [A] = 2 掘削深 2.0m以下 [X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準			[B] = 2	バックホウ規格 ｸｰﾗ型 0.13m3	

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

第 4 号 D 代価					
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0m以下					
100 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			4週8休補正(月単位)
特殊作業員		人			4週8休補正(月単位)
普通作業員		人			4週8休補正(月単位)
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			4週8休補正(月単位)
諸 雑 費 (丸め)	1	式			
計					
単位当たり					
[条件] [A] = 2 掘削深 2.0m以下			[B] = 1	引抜工機種	トラッククレーン油圧伸縮ジブ 4.9t

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

第 5 号 D代価					
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.5m以下					
100 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			4週8休補正(月単位)
特殊作業員		人			4週8休補正(月単位)
普通作業員		人			4週8休補正(月単位)
小型バックホウ運転 加-5型 山積0.13m3(平積0.10)		日			
諸 雑 費 (丸め)	1	式			
計					
単位当たり					
[条件] [A] = 3 掘削深 2.5m以下 [X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準			[B] = 2	バックホウ規格 加-5型 0.13m3	

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

第 6 号 D代価					
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.5m以下					
100 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			4週8休補正(月単位)
特殊作業員		人			4週8休補正(月単位)
普通作業員		人			4週8休補正(月単位)
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			4週8休補正(月単位)
諸 雑 費 （丸め）	1	式			
計					
単位当たり					
[条件] [A] = 3 掘削深 2.5m以下			[B] = 1	引抜工機種	トラッククレーン油圧伸縮ジブ 4.9t

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

第 7 号 D代価 ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機 1 日 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
特殊作業員		人			4週8休補正(月単位)
普通作業員		人			4週8休補正(月単位)
工事用水中モータポンプ普通型(潜水ポンプ) 口径φ50mm 全揚程5m 0.4kW		日			
発動発電機 ガソリンエンジン駆動 3KVA		日			
諸 雑 費 （ 率 + 丸 め ）		%			
計					
単位当たり					
[条件] [A] = 2 排水方法・動力源 作業時排水 発動発電機 [C] = 1 発動発電機規格 ガソリン 3kVA			[B] = 1.000 台 ポンプ 台数 [X] = 1 発動発電機規格区分 普通型		

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

[illegible]

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

第 9 号 D代価					
機械掘削工(小型バックホウ) 加-ラ型 0.13m3					
(,夜間) 100 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			夜間 4週8休補正(月単位)
普通作業員		人			夜間 4週8休補正(月単位)
小型バックホウ運転 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)		日			夜間
諸 雑 費 (丸め)	1	式			
計					
単位当たり					
[条件] [A] = 2 バックホウ規格 加-ラ型 0.13m3			[X] = 3		バックホウ規格区分 排対型:2次基準

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

第 10 号 D代価					
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 加-5型 0.13m3 土質区分:砂					
(,夜間) 100 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			夜間 4週8休補正(月単位)
普通作業員		人			夜間 4週8休補正(月単位)
砂 再生	126	m3			
小型バックホウ運転 加-5型 山積0.13m3(平積0.10)		日			夜間
タンバ締固め	100	m3			P 23 号 夜間
諸 雑 費 (丸め)	1	式			
計					
単位当たり					
[条件] [A] = 3 土質区分 砂 [X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準 [C] = 126.000 m3 埋戻土数量			[B] = 2 [DS] = 2 [D] = 100.000 m3	バックホウ規格 加-5型 0.13m3 骨材区分 再生砂 タンバ締固め数量	

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

第 11 号 D代価 陶管撤去工 呼び径150mm (,夜間) 10 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			夜間 4週8休補正(月単位)
普通作業員		人			夜間 4週8休補正(月単位)
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)		日			夜間
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%			
計					
単位当たり					
[条件] [A] = 2 呼び径 150mm					

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

第 12 号 D代価					
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0m以下					
(,夜間) 100 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			夜間 4週8休補正(月単位)
特殊作業員		人			夜間 4週8休補正(月単位)
普通作業員		人			夜間 4週8休補正(月単位)
小型バックホウ運転 ク-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)		日			夜間
諸 雑 費 (丸め)	1	式			
計					
単位当たり					
[条件] [A] = 2 掘削深 2.0m以下 [X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準			[B] = 2	バックホウ規格 ク-ラ型 0.13m3	

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

第 13 号 D代価					
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0m以下					
(,夜間) 100 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			夜間 4週8休補正(月単位)
特殊作業員		人			夜間 4週8休補正(月単位)
普通作業員		人			夜間 4週8休補正(月単位)
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			4週8休補正(月単位)
諸 雑 費 (丸め)	1	式			
計					
単位当たり					
[条件] [A] = 2 掘削深 2.0m以下			[B] = 1	引抜工機種	トラッククレーン油圧伸縮ジブ 4.9t

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

第 14 号 D代価					
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.5m以下					
(,夜間) 100 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			夜間 4週8休補正(月単位)
特殊作業員		人			夜間 4週8休補正(月単位)
普通作業員		人			夜間 4週8休補正(月単位)
小型バックホウ運転 ク-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)		日			夜間
諸 雑 費 (丸め)	1	式			
計					
単位当たり					
[条件] [A] = 3 掘削深 2.5m以下 [X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準			[B] = 2	バックホウ規格 ク-ラ型 0.13m3	

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

第 15 号 D代価					
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.5m以下					
(,夜間) 100 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			夜間 4週8休補正(月単位)
特殊作業員		人			夜間 4週8休補正(月単位)
普通作業員		人			夜間 4週8休補正(月単位)
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			4週8休補正(月単位)
諸 雑 費 (丸め)	1	式			
計					
単位当たり					
[条件] [A] = 3 掘削深 2.5m以下			[B] = 1	引抜工機種	トラッククレーン油圧伸縮ジブ 4.9t

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

第 16 号 D代価					
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 3.0m以下					
(,夜間) 100 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			夜間 4週8休補正(月単位)
特殊作業員		人			夜間 4週8休補正(月単位)
普通作業員		人			夜間 4週8休補正(月単位)
小型バックホウ運転 ク-ラ型 山積0.13m3(平積0.10)		日			夜間
諸 雑 費 (丸め)	1	式			
計					
単位当たり					
[条件] [A] = 4 掘削深 3.0m以下 [X] = 3 バックホウ規格区分 排対型:2次基準			[B] = 2	バックホウ規格 ク-ラ型 0.13m3	

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

第 17 号 D代価					
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 3.0m以下					
(,夜間) 100 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			夜間 4週8休補正(月単位)
特殊作業員		人			夜間 4週8休補正(月単位)
普通作業員		人			夜間 4週8休補正(月単位)
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			4週8休補正(月単位)
諸 雑 費 (丸め)	1	式			
計					
単位当たり					
[条件] [A] = 4 掘削深 3.0m以下			[B] = 1	引抜工機種	トラッククレーン油圧伸縮ジブ 4.9t

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

第 19 号 D代価 機械掘削工(小型バックホウ) ｸｰﾗ型 0.13m3 100 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			4週8休補正(月単位)
普通作業員		人			4週8休補正(月単位)
小型バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.13m3(平積0.10)		日			
諸 雑 費 （丸め）	1	式			
計					
単位当たり					
[条件] [A] = 2 バックホウ規格 ｸｰﾗ型 0.13m3			[X] = 3		バックホウ規格区分 排対型:2次基準

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

第 1 号 単価表 土留支保工(軽量金属支保工) 設置・撤去（2段 3.5m以下） 100 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			4週8休補正(月単位)
特殊作業員		人			4週8休補正(月単位)
普通作業員		人			4週8休補正(月単位)
土木一般世話役		人			4週8休補正(月単位)
特殊作業員		人			4週8休補正(月単位)
普通作業員		人			4週8休補正(月単位)
諸 雑 費 （丸め）	1	式			
計					
単位当たり					

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

第 2 号 単価表 土留支保工(軽量金属支保工) 設置・撤去（2段 3.5m以下） 100 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			4週8休補正(月単位)
特殊作業員		人			4週8休補正(月単位)
普通作業員		人			4週8休補正(月単位)
土木一般世話役		人			4週8休補正(月単位)
特殊作業員		人			4週8休補正(月単位)
普通作業員		人			4週8休補正(月単位)
諸 雑 費 （丸め）	1	式			
計					
単位当たり					

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

第 3 号 単価表 土留支保工(軽量金属支保工) 設置・撤去（2段 3.5m以下）					
(,夜間) 100 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			夜間 4週8休補正(月単位)
特殊作業員		人			夜間 4週8休補正(月単位)
普通作業員		人			夜間 4週8休補正(月単位)
土木一般世話役		人			夜間 4週8休補正(月単位)
特殊作業員		人			夜間 4週8休補正(月単位)
普通作業員		人			夜間 4週8休補正(月単位)
諸 雑 費 （丸め）	1	式			
計					
単位当たり					

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

第 7 号 代価表 仮設材等の運搬(1 車 1 回) 往復 製品長12m以内 片道運搬距離10km 1 t 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
トラック運賃	1	t			
諸 雑 費 （丸め）	1	式			
計					
単位当たり					
[条件] [A] = 1 製品長 12m以内 [C] = 1 運賃割増区分 割増なし [F] = 2 計上区分 往復			[B] = 10.000 km [D] = 0.000	片道運搬距離 運賃割増率	

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

[illegible]

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

第 2 号 施工パッケージ 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
コンクリートカッタ[パフォーム式・湿式] 径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						4週8休補正(月単位)
土木一般世話役						4週8休補正(月単位)
普通作業員						4週8休補正(月単位)
その他(労務)						
【材料】						
コンクリートカッタ（ブレッド） 径18インチ						
ガソリン レギュラー						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J2] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下		

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

第 3 号 施工パッケージ 舗装版破碎積込(小規模土工) 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
小型バックホウ 排対型:2次基準 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10m3)						
【労務】						
運転手(特殊)						4週8休補正(月単位)
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 費用の内訳 全ての費用						

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

第 4 号 施工パッケージ 殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
ダンプトラック ワロード・ディーゼル 2t 積級						
【労務】						
運転手(一般)						4週8休補正(月単位)
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎 [J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 4 積込工法区分 機械積込(小規模土工) [J0] = 8 運搬距離 5.0km以下			

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

第 5 号 施工パッケージ 下層路盤(歩道部) 全仕上り厚300mm 2層施工 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
小型バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.11m3(平積0.08m3)						4週8休補正(月単位)
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量 3～4t						4週8休補正(月単位)
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						4週8休補正(月単位)
運転手(特殊)						4週8休補正(月単位)
特殊作業員						4週8休補正(月単位)
その他(労務)						
【材料】						
再生クラッシャーラン RC-40						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

[illegible]

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

第 6 号 施工パッケージ 上層路盤(歩道部) 全仕上り厚380mm 3層施工 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
小型バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.11m3(平積0.08m3)						4週8休補正(月単位)
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量 3～4t						4週8休補正(月単位)
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						4週8休補正(月単位)
運転手(特殊)						4週8休補正(月単位)
特殊作業員						4週8休補正(月単位)
その他(労務)						
【材料】						
再生粒度調整碎石 RM-40						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

[illegible]

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

第 7 号 施工パッケージ 上層路盤(歩道部) 全仕上り厚210mm 2層施工 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
小型バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.11m3(平積0.08m3)						4週8休補正(月単位)
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量 3～4t						4週8休補正(月単位)
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						4週8休補正(月単位)
運転手(特殊)						4週8休補正(月単位)
特殊作業員						4週8休補正(月単位)
その他(労務)						
【材料】						
再生粒度調整碎石 RM-40						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

[illegible]

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

第 8 号 施工パッケージ 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t						
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						4週8休補正(月単位)
普通作業員						4週8休補正(月単位)
土木一般世話役						4週8休補正(月単位)
その他(労務)						
【材料】						
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)						
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用						
ガソリン レギュラー						
軽油						

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

[illegible]

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

第 9 号 施工パッケージ 特殊ブロック舗装 設置 30cm × 30cm 1 m2 当り (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【労務】						
普通作業員						夜間 4週8休補正(月単位)
ブロック工						夜間 4週8休補正(月単位)
土木一般世話役						夜間 4週8休補正(月単位)
特殊作業員						夜間 4週8休補正(月単位)
その他(労務)						
【材料】						
特殊ブロック 洗出平板 30cm × 30cm × 6cm						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 作業区分 設置				[J2] = 1 ブロック規格 30cm × 30cm		

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

第 10 号 施工パッケージ 特殊ブロック舗装 撤去 1 m2 当り (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【労務】						
普通作業員						夜間 4週8休補正(月単位)
ブロック工						夜間 4週8休補正(月単位)
土木一般世話役						夜間 4週8休補正(月単位)
特殊作業員						夜間 4週8休補正(月単位)
その他(労務)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 2 作業区分 撤去						

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

[illegible]

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

第 12 号 施工パッケージ 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 (,夜間)							1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	
【機械】							
コンクリートカッタ[パフォーム式・湿式] 径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員						夜間 4週8休補正(月単位)	
土木一般世話役						夜間 4週8休補正(月単位)	
普通作業員						夜間 4週8休補正(月単位)	
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッタ (ブレッド) 径18インチ							
ガソリン レギュラー							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J2] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下			

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

第 13 号 施工パッケージ 舗装版破碎積込(小規模土工) 1 m2 当り (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
小型バックホウ 排対型:2次基準 加-ラ型 山積0.13m3(平積0.10m3)						
【労務】						
運転手(特殊)						夜間 4週8休補正(月単位)
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 費用の内訳 全ての費用						

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

第 14 号 施工パッケージ 殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 1 m3 当り						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
ダンプトラック ワロード・ディーゼル 2t 積級						
【労務】						
運転手(一般)						夜間 4週8休補正(月単位)
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎 [J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 4 積込工法区分 機械積込(小規模土工) [JD] = 8 運搬距離 5.0km以下			

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

第 15 号 施工パッケージ 下層路盤(歩道部) 全仕上り厚300mm 2層施工 1 m2 当り (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
小型バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.11m3(平積0.08m3)						4週8休補正(月単位)
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量 3～4t						4週8休補正(月単位)
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						夜間 4週8休補正(月単位)
運転手(特殊)						夜間 4週8休補正(月単位)
特殊作業員						夜間 4週8休補正(月単位)
その他(労務)						
【材料】						
再生クラッシャーラン RC-40						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

[illegible]

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

第 16 号 施工パッケージ 下層路盤(歩道部) 全仕上り厚200mm 1層施工 1 m2 当り (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
小型バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.11m3(平積0.08m3)						4週8休補正(月単位)
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量 3～4t						4週8休補正(月単位)
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						夜間 4週8休補正(月単位)
運転手(特殊)						夜間 4週8休補正(月単位)
特殊作業員						夜間 4週8休補正(月単位)
その他(労務)						
【材料】						
再生クラッシャーラン RC-40						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

[illegible]

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

第 17 号 施工パッケージ 下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 1 m2 当り (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
小型バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.11m3(平積0.08m3)						4週8休補正(月単位)
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量 3～4t						4週8休補正(月単位)
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						夜間 4週8休補正(月単位)
運転手(特殊)						夜間 4週8休補正(月単位)
特殊作業員						夜間 4週8休補正(月単位)
その他(労務)						
【材料】						
再生クラッシャーラン RC-40						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

[illegible]

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

第 18 号 施工パッケージ 上層路盤(歩道部) 全仕上り厚210mm 2層施工 1 m2 当り (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
小型バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.11m3(平積0.08m3)						4週8休補正(月単位)
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量 3～4t						4週8休補正(月単位)
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						夜間 4週8休補正(月単位)
運転手(特殊)						夜間 4週8休補正(月単位)
特殊作業員						夜間 4週8休補正(月単位)
その他(労務)						
【材料】						
再生粒度調整碎石 RM-40						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

[illegible]

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

第 19 号 施工パッケージ 上層路盤(歩道部) 全仕上り厚160mm 2層施工 1 m2 当り						
(,夜間)						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
小型バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.11m3(平積0.08m3)						4週8休補正(月単位)
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量 3～4t						4週8休補正(月単位)
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						夜間 4週8休補正(月単位)
運転手(特殊)						夜間 4週8休補正(月単位)
特殊作業員						夜間 4週8休補正(月単位)
その他(労務)						
【材料】						
再生粒度調整碎石 RM-40						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

[illegible]

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

第 20 号 施工パッケージ 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 1 m2 当り (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t						
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						夜間 4週8休補正(月単位)
普通作業員						夜間 4週8休補正(月単位)
土木一般世話役						夜間 4週8休補正(月単位)
その他(労務)						
【材料】						
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)						
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用						
ガソリン レギュラー						
軽油						

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

[illegible]

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

第 21 号 施工パッケージ 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13) 1 m2 当り (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t						
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						夜間 4週8休補正(月単位)
普通作業員						夜間 4週8休補正(月単位)
土木一般世話役						夜間 4週8休補正(月単位)
その他(労務)						
【材料】						
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)						
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用						
ガソリン レギュラー						
軽油						

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

[illegible]

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

第 22 号 施工パッケージ タンバ締固め							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	
【機械】							
タンバ及びランマ 質量 60～80kg						4週8休補正(月単位)	
【労務】							
特殊作業員						4週8休補正(月単位)	
普通作業員						4週8休補正(月単位)	
【材料】							
ガソリン レギュラー							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 費用の内訳 全ての費用							

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

第 23 号 施工パッケージ タンバ締固め 1 m3 当り (,夜間)						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比(%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
タンバ及びランマ 質量 60～80kg						4週8休補正(月単位)
【労務】						
特殊作業員						夜間 4週8休補正(月単位)
普通作業員						夜間 4週8休補正(月単位)
【材料】						
ガソリン レギュラー						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 費用の内訳 全ての費用						

7 - 1 公共（宮本町）取付管更新工事

[illegible]

数量計算調書			1/5
取付管工 管路土工(昼間)			
人力掘削	別紙内訳表のとおり	= 13.76	14.0 m ³
掘削	別紙内訳表のとおり	= 142.38	142.0 m ³
埋戻し	別紙内訳表のとおり	= 84.39	84.0 m ³
発生土運搬処理	別紙内訳表のとおり	= 156.07	156.0 m ³
取付管工 管路布設工(昼間)			
取付管布設工 φ 150 (3m未満)	別紙内訳表のとおり	= 47.0	47 箇所
取付管布設工 φ 150 (3～5m)	別紙内訳表のとおり	= 8.0	8 箇所
取付管布設工 φ 150 (5～12m)	別紙内訳表のとおり	= 2.0	2 箇所
陶管変換継手	別紙内訳表のとおり	= 79.0	79 個
本管 φ 250,300/取付管 φ 150 支管接続用可とう継手	別紙内訳表のとおり	= 55.0	55 個
本管 φ 350～900/取付管 φ 150 支管接続用可とう継手	別紙内訳表のとおり	= 24.0	24 個
マンホール用可とう継手	別紙内訳表のとおり	= 3.0	3 個
取付管撤去工 φ 150	別紙内訳表のとおり	= 144.68	145.0 m

数量計算調書			2/5
取付管工 管路土留工(昼間)			
アルミ矢板土留 2.0m	=	9.00	9.0 m
アルミ矢板土留 2.5m	=	9.00	9.0 m
アルミ矢板土留及び軽金属支保工賃料			1 式
付帯工 道路復旧工(昼間)			
舗装版切断 5cm	別紙内訳表のとおり	=	240.72 241.0 m ²
舗装版切断 12cm	別紙内訳表のとおり	=	106.34 106.0 m ²
舗装版破碎	別紙内訳表のとおり	=	128.32 128.0 m ²
As殻運搬処理	別紙内訳表のとおり	=	9.41 9.0 m ³
がれき類運搬処理	別紙内訳表のとおり	=	2.38 2.0 m ³
下層路盤 RC30cm	別紙内訳表のとおり	=	133.09 133.0 m ²

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52)

$$\begin{array}{r} (11)- \\ (5)+(6) \end{array} \quad \begin{array}{r} (11)- \\ (5)-(6)- \\ (2) \end{array}$$

0)平均

16)

14)(15)
均

$$\begin{array}{ccccccc} (27)+(28) & (9)*(1)* & (7)*(1)* & (2)*(1)* & (31)+(32) & (& \\ & ((12)- & ((13)- & ((12)- &)+(33) & (& \\ & (20)) & (20)) & (4)) & & & \end{array}$$

7-1公共(宮本町)取付管更新工事 内訳表

[illegible]

(内 訳)

土留工なし (昼)				土留工なし (夜)				切断5cm (昼)	舗装版破砕 (昼)					RMS8m (昼)	RC30cm (昼)	舗装5cm (昼)	土留工なし (夜)	取付管30cm未満 (夜間)	取付管3～5 m(夜間)	取付管5～12 m(夜間)	本管φ250,300/ 取付管φ150	55	本管φ350～900/ 取付管φ150	24	交換継 手合計	79
91.93				46.94				240.72	128.32							42.99	133.09		106.28	47	8	2				
土留工2.0 (昼)				土留工2.0 (昼)				切断12cm	舗装版破砕 (夜)							RM21cm (昼)	RC20cm (昼)	舗装4cm (昼)	土留工2.0 (昼)	取付管30cm未満 (夜間)	取付管3～5 m(夜間)	取付管5～12 m(夜間)				
22.55				16.08				106.34	81.95							90.10	133.09	17.40		4	14	4				
土留工2.5 (昼)				土留工2.5 (昼)				切断 30cm(夜)								RM16cm (昼)	RC10cm (昼)	舗装3cm (昼)	土留工2.5 (昼)							
27.90				21.37				10.10											21.00							
土留工3.0 (昼)				土留工3.0 (昼)				切断5cm (夜)											土留工3.0 (昼)	特殊ブロック設置 幅×長さ 30×30×5						
								191.82													4					
土留工なし (夜)				土留工なし (夜)												RM21cm (夜)	RC30cm (夜)	舗装4cm (夜)	土留工なし (夜)							
																74.05	74.05	78.21								
土留工2.0 (夜)				土留工2.0 m(夜)												RM16cm (夜)	RC20cm (夜)	舗装3cm (昼)	土留工2.0 (夜)							
57.29				36.80												4.16	4.16	3.74	56.89							
土留工2.5 (夜)				土留工2.5 (夜)													RC10cm (夜)		土留工2.5 (夜)							
14.64				11.15													3.74		12.52							
土留工3.0 (夜)				土留工3.0 (夜)															土留工3.0 (夜)							
26.39				19.53															21.65							

上尾市土木工事特記仕様書

(趣旨)

第 1 条 この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるもののほか、工事に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用)

第 2 条 この特記仕様書は、上尾市土木工事に適用する。

(共通事項)

第 3 条 受注者は、「資源の有効な利用の促進に関する法律（平成 3 年法律第 4 8 号。以下「資源有効利用促進法」という。）等の規定により、「再生資源利用計画」、「再生資源利用促進計画」の作成を要する工事については、原則、COBRIS での入力を行い、以下の書類を提出するとともにこれらの記録を保存する。

(1) 施工計画作成時

「再生資源利用計画書」、「再生資源利用促進計画書」及び「工事登録証明書」（COBRIS で入力したことの証明）

(2) 工事完了時

「再生資源利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」及び「工事登録証明書」（COBRIS で入力したことの証明）

2 受注者は、工事の施工前に前項第 1 号に掲げる「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」の内容について、発注者へ説明しなければならない。

3 受注者は前項の説明を実施した後、当該計画を公衆の見えやすい場所へ掲示するものとする。

4 受注者は、施工計画書に建設廃棄物の処理計画を添付するものとする。
なお、建設廃棄物の処分にあたり、排出事業者は処分業者と建設廃棄物処理委託契約を締結し、同契約書の写しを処理計画に添付するものとする。
また、収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合は、別に収集運搬業者と建設廃棄物処理委託契約を締結するものとする。

5 排出事業者が建設廃棄物の処理を委託する場合には、産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）または電子マニフェストにより管理しなければならない。

ア 紙マニフェストの場合は、建設系廃棄物マニフェスト A 票、B 2 票、D 票、E 票を監督員に提示し、確認を受けるとともに、D 票、E 票の写しを提出する。また、工事検査時には原本を提示しなければならない。

イ 電子マニフェストの場合は、マニフェスト情報登録証明、受渡確認票を監督員に提示し、確認を受ける。また、工事検査時には受渡確認票及び一覧表を提示しなければならない。

6 受注者は、工事の完成後に発注者から請求があったときは、第1項第2号に掲げる「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」に基づき、当該実施状況を報告しなければならない。

（受領書の交付）

第4条 受注者は、土砂を再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、法令等に基づき、速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。

（再生資源利用促進計画を作成する上での確認事項）

第5条 受注者は、再生資源利用促進計画の作成に当たり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策法等の手続き状況や、搬出先が宅地造成及び特定盛土等規制法の許可地等であるなど適正であることについて、法令等に基づき確認しなければならない。

また、確認結果は再生資源利用促進計画に添付するとともに、工事現場において公衆の見やすい場所に掲げなければならない。

（建設発生土の運搬を行う者に対する通知）

第6条 受注者は、建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするときは、「再生資源利用促進計画」に記載した事項（搬出先の名称及び所在地、搬出量、その他法令に基づく事項）と「第5条再生資源利用促進計画を作成する上での確認事項」等で行った確認結果を、委託した搬出者に対して、法令等に基づいて通知しなければならない。

（建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等）

第7条 受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、法令等に基づき、速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め、受領書に記載された事項が再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認するとともに、監督職員から請求があった場合は、受領書の写しを提出しなければならない。

（建設発生土の搬出）

第8条 建設発生土は、（別添1）に記載した土質改良プラントのいずれかにおいて処分するものとする。

2 受注者は、規定様式により搬出前に搬出先市町村の建設発生土担当窓口

あてに建設発生土の搬出情報を郵送・FAX等で提供し、その写しを監督員に提出するものとする。

- 3 第1項の規定にかかわらず、事前に発注者の承諾を得た場合にあっては、（別添1）に記載した土質改良プラント以外の施設において、建設発生土を処分することができる。
- 4 いずれの処分地を選定した場合にあっては、設計変更は行わない。ただし、現場条件や搬出先の事情等、不可効力により、受注者が遠方の処分地を選定したと発注者が認めたときは、設計変更を行うものとする。

（建設廃棄物の再資源化等）

第9条 受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。）に基づいて、特定建設資材廃棄物を再資源化のための施設に搬入する場合は、適切な施設に搬入しなければならない。なお、特定建設資材廃棄物とは、特定建設資材（コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート）が廃棄物となったものである。

- 2 受注者は、契約前に作成した「分別解体等の計画等」を施工計画書に添付して提出するものとする。
- 3 受注者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条第1項に基づき、以下の事項等を別紙「再資源化等報告書」に記載し、発注者に報告しなければならない。
 - ・特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了した年月日
 - ・特定建設資材廃棄物の再資源化等をした施設の名称及び所在地
 - ・特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用

また、同条第1項に基づき、特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存しなければならない。

なお、資源有効利用促進法等に基づく再生資源利用[促進]実施書を作成している場合は、その写しを参考資料として報告に添付するものとする。

- 4 受注者は、工事の施工に当たっては、「彩の国建設リサイクル実施指針」を遵守し、建設資材廃棄物の再資源化等に努め、廃棄物の減量を図らなければならない。

（再生資源の利用）

第10条 下記の再生資材を、備考欄の部分に利用すること。

資 材 名	規 格	備 考
再 生 ア ス コ ン	(13)-50, (20)-50	表 層 及 び 基 層 等
再 生 粒 調 砕 石	40mm 以下	車 道 路 盤 等
再 生 切 込 砕 石	40mm 以下	車道及び歩道路盤等
再 生 砂	細粒分 含有率 50%未満	歩 道 等
再生骨材生コンクリート	L 18-10-20BB	均 し コ ン ク リ ー ト 等

なお、現場から40kmの範囲の再資源化のための施設から供給が困難な

場合は、新材への設計変更の対象とする。

（ゼロ・エミッション工事の推進）

第 1 1 条 工事の施工にあたっては、ゼロエミッション工事の推進に努めることとする。

（CORINS 登録）

第 1 2 条 工事請負額 500 万円以上の工事については、CORINS 登録すること。

（法定外の労災保険の付保）

第 1 3 条 受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

（管路埋戻土の運搬距離）

第 1 4 条 受注者は、工事箇所から管路埋戻に使用する発生土の仮置き場までの運搬経路及び距離を示した書類を提出すること。また、仮置き場を変更した場合は、速やかに変更後の書類を提出すること。

2 選定した仮置き場までの距離が設計距離を超える場合にあっては、設計変更は行わない。ただし、設計距離を下回る場合は、設計変更の対象とする。

（公道上の施工）

第 1 5 条 受注者は、第 1 条の規定によらず、公道上で工事を施工するにあたり、国道にあっては道路占用工事共通指示書（平成 21 年 10 月 1 日付け国関東道政第 254 号関東地方整備局長通達）、県道にあっては道路占用工事標準条件書、市道にあっては道路占用工事施行に関する標準条件書を準拠して施工すること。

（週休 2 日制適用工事）

第 1 6 条 本工事は、上尾市「週休 2 日制適用工事（発注者指定型及び現場閉所型）」の試行対象工事である。

試行の実施は、上尾市「週休 2 日制適用工事」試行要領によるものとする。

試行要領は、上尾市役所ホームページで確認のこと。

上尾市役所ホームページ

(<https://www.city.ageo.lg.jp/page/355165.html>)

工事の施工管理に関する特記仕様書

本工事の施工管理については、上尾市工事請負契約約款、その他関係法規を遵守すること。

また、埼玉県土木工事实務要覧の仕様書編、施工編についても、埼玉県を上尾市に読み替えて工事の施工管理にあたること。

(占有物件切回し工事等の施工管理)

受注者は、本工事に伴い道路内の既存占有物件切回し工事等を施工する必要が生じた場合、発注者と協議を行うこと。

電子納品に関する特記仕様書

(適用)

第 1 条 本工事は、電子納品対象工事とする。電子納品とは、測量、調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子データで納品することをいう。

(電子成果品の作成)

第 2 条 成果品は、国土交通省の各電子納品要領・基準及び、「上尾市電子納品運用ガイドライン」に示された内容に基づいて作成する。

(電子成果品の提出)

第 3 条 成果品は、「上尾市電子納品運用ガイドライン」に基づいて作成した電子データを電子媒体（CD-R）で 2 部提出する。なお、電子納品対象外の書類は紙媒体により 1 部提出する。

(電子成果品の確認)

第 4 条 成果品の提出の際には、国土交通省作成の「電子納品チェックシステム」によるチェックを行い、エラーがないことを確認する。また、最新の定義データに更新したウイルス対策ソフトを用いてウイルスチェックを実施したうえで提出する。

舗装版切断時に発生する濁水の処理にかかる特記仕様書

(趣旨)

第 1 条 この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるもののほか、舗装版切断時に発生する濁水の処理に関し必要な事項を定めるものとする。ただし、濁水を生じないなど環境に配慮した工法があり、発注者が認めた場合は、この特記仕様書によらなくてよい。

(適用)

第 2 条 この特記仕様書は、上尾市土木工事に適用する。

(処理方法)

第 3 条 受注者は、舗装版切断作業を行いながら濁水を吸引のうえタンクに貯留し、作業後速やかに、排水を処理施設へ運搬し処分する。

(条件)

第 4 条 受注者は、濁水を搬入する業者は、産業廃棄物の汚泥の中間処分業の許可を受けている事業者で、搬入業者が産業廃棄物管理票（マニフェスト）にて管理できるものから選定する。

2 濁水の運搬は、受注者が行うこととする。ただし、やむを得ない理由があると監督員が認めた場合は、濁水の運搬を、産業廃棄物の汚泥の運搬許可のある業者に委託することができる。

(提出書類)

第 5 条 受注者は、施工計画書に舗装版切断時に発生する濁水の収集・運搬・処理に関する計画書、受注者と処分業者との契約書の写し及び処分業者の許可証の写しを添付すること。

また、受注者は、濁水の運搬を、産業廃棄物の汚泥の運搬許可のある業者に委託した場合は、受注者と運搬業者との契約書の写し及び運搬業者の許可証の写しを添付すること。

2 受注者は、工事完了後速やかに産業廃棄物管理票（マニフェスト）の D 票及び E 票の写しを監督員に提出すること。

また、受注者は、濁水の運搬を、産業廃棄物の汚泥の運搬許可のある業者に委託した場合は、B2 票の写しも監督員に提出すること。

(別添 1)

指定処分先一覧


※積算条件に用いる運搬距離は、当該現場から最短距離に位置する処分地を選定し算出しており、受注者が下記一覧より選定した処分地に応じて設計変更するものではない。

プラント会社名	処分地
(株)サンエコセンター	さいたま市見沼区片柳 1 - 3 6 8 - 4
(株)オザワ 天沼プラント	さいたま市大宮区天沼町 2 - 1 2 5 8
(株)関根商店 三橋改良土センター	さいたま市西区三橋 5 - 1 7 6 8
五葉建材(株) エコプラザさいたま	戸田市笹目 5 - 1 - 7
土リサイクルセンター(株) 川口プラント	川口市西新井宿 1 3 7 4
関口工業(株)・三立建設(株)共同企業体 朝霞リサイクルステーション	朝霞市上内間木 5 0 3 - 6
(株)祥和コーポレーション 埼玉改良土センター	新座市野火止 3 - 2 - 3 3
(株)ウィンテック・関口工業(株)共同企業体 和光リサイクルステーション	和光市新倉 8 - 2 2 - 1 6
柳沢コンクリート工業(株) 埼玉中央改良土プラント	桶川市川田谷 7 9 3
野崎興業(株) エコリサイクルプラント	北足立郡伊奈町小室 4 8 3 0 - 1
木村建材工業(株) リサイクルセンター	川越市中福 9 1 8 - 1
(株)ホートー 川越リサイクルプラント	川越市下赤坂 1 8 0 0 - 3
リコ・スタイル(株) 三芳改良土プラント	入間郡三芳町上富 1 9 6 - 2
(株)加藤建設工業 武蔵プラント	日高市上鹿山 7 9 5 - 3
(株)春日部資材 彩の国改良土プラント	春日部市下大増新田 2 8 1 - 1


(有)彩光 草加市プラント	草加市柿木町 1 0 9 6 - 1
須合建設(株) ミサト改良土センター	三郷市インター南 1 - 2 - 2 0
(株)埼玉車輛 改良土プラント	草加市長栄 1 - 6 3 0 - 1
(有)荻宿興業 蓮田土質改良プラント	蓮田市閩戸 5 7 6 - 1

【構造物なし】


平面図




断面図



車道




歩道乗入




【L型側溝】

平面図




断面図




【U字側溝】

平面図




断面図




組成図

車道




歩道一般




工事名	7-1 公共（宮本町）取付管更新工事		
工事場所	上尾市宮本町地内外		
図面名	平面図。断面図。組成図		
縮尺	1/50	図面番号	1/1
上尾市上下水道部下水道施設課			

平 面 図




工 事 名	7-1 公共(宮本町)取付管更新工事		
工事場所	上 尾 市 宮 本 町 地 内 外		
図 面 名	平 面 図	図面番号	1/8
上尾市上下水道部下水道施設課			

平 面 図




工 事 名	7-1 公共(宮本町)取付管更新工事		
工事場所	上 尾 市 宮 本 町 地 内 外		
図 面 名	平 面 図	図面番号	2/8
上尾市上下水道部下水道施設課			

平 面 図




工 事 名	7-1 公共(宮本町)取付管更新工事
工事場所	上 尾 市 宮 本 町 地 内 外
図 面 名	平 面 図 3
上尾市上下水道部	図面番号 3/8 下水道施設課

平 面 図




工 事 名	7-1 公共(宮本町)取付管更新工事
工事場所	上 尾 市 宮 本 町 地 内 外
図 面 名	平 面 図 4
上 尾 市 上 下 水 道 部	図 面 番 号 4/8 下 水 道 施 設 課

平 面 図




工事名	7-1 公共(宮本町)取付管更新工事		
工事場所	上尾市宮本町地内外		
図面名	平面図5	図面番号	5/8
上尾市上下水道部下水道施設課			

平 面 図




工 事 名	7-1 公共(宮本町)取付管更新工事
工事場所	上 尾 市 宮 本 町 地 内 外
図 面 名	平 面 図
図面番号	6/8
上尾市上下水道部	下水道施設課

平 面 図



工事名	7-1 公共(宮本町)取付管更新工事
工事場所	上尾市宮本町地内
図面名	平面図 7
図面番号	7/8
上尾市上下水道部	下水道施設課

平面図



工事名	7-1 公共(宮本町)取付管更新工事
工事場所	上尾市宮本町地内外
図面名	平面図 8
上尾市上下水道部	図面番号 8/8
下水道施設課	