

## 工事請負契約の変更理由等

(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道施設課)

1 工事名 : 30-1 災害用マンホールトイレ設置工事

2 工事場所 : 上尾市大字平方地内

3 工 種 : 土木一式工事  
(建設業法上の28分類)

### 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	平成30年 6月28日から 平成30年 9月14日まで	平成 一年 一月 一日から 平成 一年 一月 一日まで
契約金額 (税込)	22,140,000円	21,855,960円
工事概要	工事延長 103.8m 污水管布設工(φ200) 33.9m 組立1号マンホール設置工 3箇所 取水管布設工(φ50) 25.8m 舗装版切断工 25.8m 舗装版取壊し工 30.0m <sup>2</sup> As 殻処分工 1.5m <sup>3</sup> 表層 30.0m <sup>2</sup> 上層路盤 8.0m <sup>2</sup> 下層路盤 8.0m <sup>2</sup> 仮設材運搬 18.34t	工事延長 74.8m 污水管布設工(φ200) 23.9m 組立1号マンホール設置工 4箇所 取水管布設工(φ50) 6.8m 舗装版切断工 6.4m 舗装版取壊し工 3.0m <sup>2</sup> As 殻処分工 0.2m <sup>3</sup> 表層 3.0m <sup>2</sup> 上層路盤 3.0m <sup>2</sup> 下層路盤 3.0m <sup>2</sup> 仮設材運搬 51.94t (新規) Co 構造物取壊し 1.3m <sup>3</sup> (新規) Co 殻運搬処分 1.3m <sup>3</sup> (新規) カラー塗装 20.0m <sup>2</sup> (新規) 敷鉄板設置・撤去 195.0m <sup>2</sup>

### 5 変更理由

本工事において、下記の事由により数量の増減が生じるため、変更する。

- ・当初設計において、既設雑排水管を下越しし、既設人孔に接続する計画であったが、試掘調査を行ったところ、割込み人孔を入れることにより、雑排水管との離隔を確保しつつ、工事区間が短縮できるため、污水管渠延長(-10.0m)およびマンホール数量(+1箇所)及び舗装工の数量を変更する。
- ・関連部署との協議により、防火水槽設置位置を変更したため、取水管延長を変更する(-19.0m)。
- ・小学校側との協議により、敷鉄板設置・撤去工を新規追加する。
- ・掘削時にコンクリート構造物が出土したため、取壊し、処分を新規追加する。

上記理由により、減額変更とする。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。