

浄水水質検査結果書(水質基準項目)

瓦葺公園 浄水

番号	項目	水質基準	4月	5月	6月	7月	8月	9月
	採水年月日		令和2年4月14日	令和2年5月12日	令和2年6月2日	令和2年7月7日	令和2年8月4日	令和2年9月2日
	採水地点		瓦葺公園	瓦葺公園	瓦葺公園	瓦葺公園	瓦葺公園	瓦葺公園
	採水者所属		水道施設課	内藤環境管理(株)	水道施設課	水道施設課	内藤環境管理(株)	水道施設課
	気温	℃	14.3	26.0	24.6	28.0	27.9	29.8
	水温	℃	14.8	17.4	20.0	22.3	23.5	27.0
基1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0
基2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—
基4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—
基5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
基6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
基7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
基8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—
基9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1.3	1.01	1.0	1.3	1.33	1.5
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.10	0.08	0.10	0.09	0.09	0.13
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	—	0.1未満	—	—	0.1未満	—
基14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—
基16	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
基20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
基21	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—
基23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	—	0.011	—	—	0.018	—
基24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	—	0.009	—	—	0.010	—
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	—	0.003	—	—	0.005	—
基26	臭素酸	0.01 mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	—	0.022	—	—	0.035	—
基28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	—	0.012	—	—	0.012	—
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	—	0.008	—	—	0.012	—
基30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—
基32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	—	0.01未満	—	—	0.01	—
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—
基35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	—	14.8	—	—	15.6	—
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—
基38	塩化物イオン	200 mg/L以下	18.7	16.3	17.6	15.6	15.7	23.4
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	57.5	51.1	58.0	60.5	62.8	77.7
基40	蒸発残留物	500 mg/L以下	139	129	138	135	134	179
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	—	0.000001	—	—	0.000001	—
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	—	0.000001未満	—	—	0.000002	—
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—
基45	フェノール類	0.005 mg/L以下	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—
基46	有機物(TOC量)	3 mg/L以下	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
基51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.8	1.0	0.9	0.8	1.0	0.9
	電気伝導率	(μS/cm)	201	181	201	193	202	263
	アルカリ度	(mg/L)	34.9	38.0	36.0	39.6	45.6	41.5
	判定		水質基準に適合 令和2年4月14日	水質基準に適合 令和2年5月12日	水質基準に適合 令和2年6月2日	水質基準に適合 令和2年7月7日	水質基準に適合 令和2年8月4日	水質基準に適合 令和2年9月2日
	検査期日		令和2年4月16日	令和2年5月15日	令和2年6月4日	令和2年7月9日	令和2年8月11日	令和2年9月4日
	検査機関		埼玉県 上尾市上下水道部	内藤環境管理(株)	埼玉県 上尾市上下水道部	埼玉県 上尾市上下水道部	内藤環境管理(株)	埼玉県 上尾市上下水道部
			上尾市長 畠山 稔	水質検査実施者 関口 和弘	上尾市長 畠山 稔	上尾市長 畠山 稔	水質検査実施者 関口 和弘	上尾市長 畠山 稔

【備考】残留塩素は、衛生上必要な措置として給水栓(蛇口)で0.1mg/L以上保持することになっています。

番号の「基」は水質基準項目です。

基準項目16の「(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」は「(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン」と表記しています。

色のついた項目は、概ね1か月に1回以上行う項目(省略不可項目)で、9項目あります。

アルカリ度と電気伝導率は年間を通し上尾市上下水道部で検査を実施しています。

浄水水質検査結果書(水質基準項目)

瓦葺公園 浄水

番号	項目	水質基準	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	採水年月日		令和2年10月6日	令和2年11月4日	令和2年12月2日	令和3年1月5日	令和3年2月2日	令和3年3月2日
	採水地点		瓦葺公園	瓦葺公園	瓦葺公園	瓦葺公園	瓦葺公園	瓦葺公園
	採水者所属		水道施設課	内藤環境管理(株)	水道施設課	水道施設課	内藤環境管理(株)	水道施設課
	気温	℃	22.8	16.0	9.6	7.9	11.0	17.9
	水温	℃	22.4	17.6	15.1	10.7	9.9	11.4
基1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0
基2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—
基4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—
基5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
基6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
基7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
基8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—
基9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—
基10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1.8	2.17	1.6	1.4	1.82	1.8
基12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.12	0.09	0.11	0.11	0.13	0.13
基13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	—	0.1未満	—	—	0.1未満	—
基14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—
基15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—
基16	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
基17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
基18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
基19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
基20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
基21	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
基22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—
基23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	—	0.007	—	—	0.008	—
基24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	—	0.005	—	—	0.005	—
基25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	—	0.006	—	—	0.005	—
基26	臭素酸	0.01 mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
基27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	—	0.021	—	—	0.020	—
基28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	—	0.006	—	—	0.009	—
基29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	—	0.008	—	—	0.007	—
基30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
基31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—
基32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	—	0.01	—	—	0.01未満	—
基34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—
基35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—
基36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	—	19.0	—	—	22.4	—
基37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—
基38	塩化物イオン	200 mg/L以下	22.8	22.8	23.5	22.0	29.6	27.5
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	81.7	80.9	72.3	66.3	78.9	75.6
基40	蒸発残留物	500 mg/L以下	183	179	154	151	191	172
基41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	—	0.000001	—	—	0.000002	—
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	—	0.000001未満	—	—	0.000001	—
基44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—
基45	フェノール類	0.005 mg/L以下	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—
基46	有機物(TOC量)	3 mg/L以下	0.9	0.8	0.8	0.7	0.9	0.9
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
基51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.9	1.0	0.9	1.0	1.1	0.9
	電気伝導率	(μ S/cm)	272	272	248	228	276	273
	アルカリ度	(mg/L)	47.5	48.5	43.5	40.8	43.2	43.0
	判定		水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合	水質基準に適合
	検査期日		令和2年10月6日 ～ 令和2年10月8日	令和2年11月4日 ～ 令和2年11月9日	令和2年12月2日 ～ 令和2年12月4日	令和3年1月5日 ～ 令和3年1月8日	令和3年2月2日 ～ 令和3年2月8日	令和3年3月2日 ～ 令和3年3月4日
	検査機関		埼玉県 上尾市上下水道部	内藤環境管理(株)	埼玉県 上尾市上下水道部	埼玉県 上尾市上下水道部	内藤環境管理(株)	埼玉県 上尾市上下水道部
			上尾市長 畠山 稔	水質検査実施者 清水 圭介	上尾市長 畠山 稔	上尾市長 畠山 稔	水質検査実施者 清水 圭介	上尾市長 畠山 稔

【備考】残留塩素は、衛生上必要な措置として給水栓(蛇口)で0.1mg/L以上保持することになっています。

番号の「基」は水質基準項目です。

基準項目16の「(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」は「(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン」と表記しています。

色のついた項目は、概ね1か月に1回以上行う項目(省略不可項目)で、9項目あります。

アルカリ度と電気伝導率は年間を通し上尾市上下水道部で検査を実施しています。