

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

1 工 事 名: 中分一丁目地内(県道さいたま鴻巣線、外5路線)配水管布設工事

2 工事場所: 上尾市中分一丁目地内

3 工 種: 土木一式
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和2年9月9日 から 令和3年3月19日 まで	令和一年一月一日 から 令和一年一月一日 まで
契約金額 (税込み)	35,772,000 円	38,720,000 円
工 事 概 要	<p>HIVP管布設工 φ50 9.1m 铸铁管布設工 φ75 18.2m 铸铁管布設工 φ100 271.9m 铸铁管布設工 φ150 154.2m</p> <p>材料 GX DIP 直管 φ75 4本 NS ソフトシール仕切弁(弁体) φ75 - NS ソフトシール仕切弁(弁体) φ75 - Kメカ帽 φ75 - GX ソフトシール仕切弁 受挿 φ75 -</p> <p>土工 仕切弁弁体交換小穴工 市 舗装道 -</p> <p>管工 普通凍結工法(昭和管)DIP φ150 2箇所 DCV工法 DIP・VP φ150 -</p> <p>試験掘り工(市 舗装道) 1箇所</p>	<p>HIVP管布設工 φ50 8.0m 铸铁管布設工 φ75 25.0m 铸铁管布設工 φ100 278.7m 铸铁管布設工 φ150 153.7m</p> <p>材料 GX DIP 直管 φ75 6本 NS ソフトシール仕切弁(弁体) φ75 1個 NS ソフトシール仕切弁(弁体) φ75 1個 Kメカ帽 φ75 1組 GX ソフトシール仕切弁 受挿 φ75 1基</p> <p>土工 仕切弁弁体交換小穴工 市 舗装道 2箇所</p> <p>管工 普通凍結工法(昭和管)DIP φ150 1箇所 DCV工法 DIP・VP φ150 1箇所</p> <p>試験掘り工(市 舗装道) 3箇所</p>

5 変更理由

1. 現地での詳細確認の結果、当該地区の将来形を見据え、铸铁管 φ75mmを新設する。
2. 既設のソフトシール仕切弁の弁体劣化のため弁体を交換する。
3. 当初予定していた凍結工法では止水確認が困難であるため、凍結工法1箇所をDCV工法へ変更する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。