

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

1 工 事 名: 栄町地内(市道50267号線、外2路線)配水管布設工事

2 工事場所: 上尾市栄町地内

3 工 種: 土木一式
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和2年5月14日 から 令和2年8月28日 まで	令和一年一月一日 から 令和一年一月一日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	15,730,000 円	16,632,000 円
工 事 概 要	<p>材料</p> <p>GX DIP 直管 φ75 37本</p> <p>K DIP 直管 φ75 2本</p> <p>K DIP 曲管 φ75×22 1/2° 4個</p> <p>K 特殊押輪 B.N ゴム輪共 12個</p> <p>土工</p> <p>舗装切断工(t=5cm濁水運搬処理)2t 285m</p> <p>小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 152㎡</p> <p>小型バックホウ掘削積込 182㎡</p> <p>発生土処理 137㎡</p> <p>アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 152㎡</p> <p>アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 -</p> <p>コンクリート版撤去</p> <p>仮設給水工</p> <p>仮設道路内接続小穴工 5箇所</p>	<p>材料</p> <p>GX DIP 直管 φ75 38本</p> <p>K DIP 直管 φ75 1本</p> <p>K DIP 曲管 φ75×22 1/2° 2個</p> <p>K 特殊押輪 B.N ゴム輪共 9個</p> <p>舗装切断工(t=5cm濁水運搬処理)2t 325m</p> <p>小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 203㎡</p> <p>小型バックホウ掘削積込 193㎡</p> <p>発生土処理 146㎡</p> <p>アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 203㎡</p> <p>アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理 2㎡</p> <p>コンクリート版撤去</p> <p>仮設道路内接続小穴工 6箇所</p>

5 変更理由

既設配水管の埋設深さが竣工図と一部差異を確認した為、材料を変更する。新設配水管の埋設位置に一部コンクリート版が出てきたこと、及び、舗装の復旧幅を広げて打ち換えを行う為、土工を変更する。また、①の病院との協議の結果、仮設道路内接続小穴工を1箇所追加する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。