

**工事請負契約の変更理由等**  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 上地内(市道30178号線、外1路線)配水管布設工事
- 2 工事場所: 上尾市大字上地内
- 3 工 種: 土木一式  
(建設業法上の28分類)

## 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和元年11月18日 から 令和2年6月12日 まで	令和一年一月一日 から 令和一年一月一日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	20,900,000 円	23,925,000 円
工 事 概 要	鋳鉄管布設工 φ150 L=35.0m ステンレス鋼管布設工 φ150 L=24.6m 空気弁設置工 φ150 - 材料 GX DIP 曲管 φ150×45° - GX DIP 両受曲管 φ150×45° - GX DIP 乙字管 φ150×300 - 急速型空気弁 φ25 - 土工 構造物とりこわし・運搬・処分 - インターロッキングブロック撤去・再設置 - 水替工 - 管工 DOWS工法 - ステンレス鋼管電気溶接 φ150 -	鋳鉄管布設工 φ150 L=66.0m ステンレス鋼管布設工 φ150 L=24.9m 空気弁設置工 φ150 1基 材料 GX DIP 曲管 φ150×45° 3個 GX DIP 両受曲管 φ150×45° 1個 GX DIP 乙字管 φ150×300 3個 急速型空気弁 φ25 1基 土工 構造物とりこわし・運搬・処分 5m <sup>3</sup> インターロッキングブロック撤去・再設置 12m <sup>2</sup> 水替工 5日 管工 DOWS工法 1箇所 ステンレス鋼管電気溶接 φ150 1箇所

## 5 変更理由

市道30178号線において、試掘の結果、当初計画していた位置では十分な土被りを確保できないことが判明したため、布設位置及び配管材料を変更する。これにより、鋳鉄管布設工の延長の増加と、構造物とりこわし運搬処分及びインターロッキングブロック撤去再設置を追加する。市道2029号線において、凍結工法に際し、止水確認をする必要があるため、DOWS工法を追加する。また、配管変更に伴い、ステンレス鋼管の現場溶接を追加する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。